Adresa juridică: MD-4839, mun. Chișinău, s. Stăuceni, str. Mihail Frunze, nr. 50

1. Verificări metrologice efectuate în localuri permanente: MD-2044, mun. Chișinău, str. Ginta Latină, nr. 12/16, of. 133

(adresa)

NR.	DENUMIREA, TIPUL MIJLOCULUI DE MĂSURARE SUPUS VERIFICĂRII METROLOGICE		INTERVALUL DE MĂSURARE	CLASA, ORDINUL,VALOAREA DIVIZIUNII, INCERTITUDINEA ŞI/SAU EROAREA	DENUMIREA VERIFICĂRII METROLOGICE (ETAPELE)	DOCUMENT DE REFERINŢĂ DE VERIFICARE METROLOGICĂ
MD-2044, mun. Chișinău, str. Ginta Latină, nr. 12/16, of. 133						
Mărimi electromagnetice (verificări inițiale, periodice și după reparare)						
1	Transformatoare pentru măsurare	1.1 Transformatoare pentru măsurare de curent	In = (5 - 3150)/5 A In = (5 - 3150)/1 A 50 Hz	Clasa de exactitate: 0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S, 1; 3; 5	1 Examinarea aspectului exterior	NML 08-10:2022 pct. 13
					2 Verificarea rezistenței izolației	NML 08-10:2022 pct. 14
					3 Verificarea demagnetizării	NML 08-10:2022 pct. 15
					4 Verificarea corectitudinii marcării bornelor și clemelor de contact	NML 08-10:2022 pct. 16
					5 Determinarea erorilor	NML 08-10:2022 pct. 17
2	Transformatoare pentru măsurare	2.1 Transformatoare pentru măsurare de tensiune	Tensiunea nominală primară: (6, 6/√3, 10, 10√3, 35, 35/√3) kV Tensiunea nominală secundară (100, 100/√3, 100/3) V	Clasa de exactitate: 0,1, 0,2; 0,5; 1,0; 3,0	1 Examinarea aspectului exterior	NML 08-11:2022 pct. 12
					2 Verificarea corectitudinii indicațiilor bornelor de ieșire și grupurilor de cuplare a înfășurărilor	NML 08-11:2022 pct. 13
					3 Determinarea erorilor	NML 08-11:2022 pct. 14
3	Contoare de energie electrică activă	3.1 Contoare de energie electrică activă monofazate și trifazate (statice)	(57,7 - 480) V (0,05 - 120) A	Clasa de exactitate: 0,2S; 0,5S; 1; 2 A, B, C	1 Verificarea aspectului exterior. Marcarea	NML 8-07:2017 pct. 21 NML 8-08:2018 pct. 27
					2 Verificarea mecanismului de integrare	NML 8-08:2018 pct. 28
					3 Verificarea mersului în gol	NML 8-07:2017 pct. 22 NML 8-08:2018 pct. 29
					4 Verificarea curentului de pornire	NML 8-07:2017 pct. 23 NML 8-08:2018 pct. 30
					5 Verificări de exactitate/ Erori maxime tolerate	NML 8-07:2017 pct. 24 NML 8-08:2018 pct. 31

NR.	DENUMIREA, TIPUL MIJLOCULUI DE MĂSURARE SUPUS VERIFICĂRII METROLOGICE		INTERVALUL DE MĂSURARE	CLASA, ORDINUL,VALOAREA DIVIZIUNII, INCERTITUDINEA ŞI/SAU EROAREA	DENUMIREA VERIFICĂRII METROLOGICE (ETAPELE)	DOCUMENT DE REFERINŢĂ DE VERIFICARE METROLOGICĂ
4	Contoare de energie electrică reactivă	4.1 Contoare de energie electrică reactivă monofazate și trifazate (statice)	(57,7 - 480) V (0,05 - 120) A	Clasa de exactitate: 0,5S; 1S; 1; 2; 3	1 Verificarea aspectului exterior. Marcarea	NML 8-08:2018 pct. 27
					2 Verificarea mecanismului de integrare	NML 8-08:2018 pct. 28
					3 Verificarea mersului în gol	NML 8-08:2018 pct. 29
					4 Verificarea curentului de pornire	NML 8-08:2018 pct. 30
					5 Verificări de exactitate/ Erori maxime tolerate	NML 8-08:2018 pct. 31

2. Verificări metrologice efectuate la clientul OI/ML

NR.	DENUMIREA, TIPUL MIJLOCULUI DE MĂSURARE SUPUS VERIFICĂRII METROLOGICE		INTERVALUL DE MĂSURARE	CLASA, ORDINUL,VALOAREA DIVIZIUNII, INCERTITUDINEA ŞI/SAU EROAREA	DENUMIREA VERIFICĂRII METROLOGICE (ETAPELE)	DOCUMENT DE REFERINŢĂ DE VERIFICARE METROLOGICĂ
Mărimi electromagnetice (verificări inițiale, periodice și după reparare)						
1	Transformatoare pentru măsurare	1.1 Transformatoare pentru măsurare de curent	In = (5 - 2000)/5 A In = (5 - 2000)/1 A 50 Hz	Clasa de exactitate: 0,1; 0,2; 0,2S, 0,5; 0,5S, 1; 3; 5	1 Examinarea aspectului exterior	NML 08-10:2022 pct. 13
					2 Verificarea rezistenței izolației	NML 08-10:2022 pct. 14
					3 Verificarea demagnetizării	NML 08-10:2022 pct. 15
					4 Verificarea corectitudinii marcării bornelor și clemelor de contact	NML 08-10:2022 pct. 16
					5 Determinarea erorilor	NML 08-10:2022 pct. 17
2	Transformatoare pentru măsurare	2.1 Transformatoare pentru măsurare de tensiune	Tensiunea nominală primară: (6, 6/√3, 10, 10√3, 35, 35/√3, 110√3) kV Tensiunea nominală secundară (100, 100/√3, 100/3) V	Clasa de exactitate: 0,1, 0,2; 0,5; 1,0; 3,0	1 Examinarea aspectului exterior	NML 08-11:2022 pct. 12
					2 Verificarea corectitudinii indicațiilor bornelor de ieșire și grupurilor de cuplare a înfășurărilor	NML 08-11:2022 pct. 13
					3 Determinarea erorilor	NML 08-11:2022 pct. 14

Aprobat:
Director MOLDAC
Iurie FRIPTULEAC
Semnătura_____ Data _____

Digitally signed by Friptuleac Iurie
Date: 2026.11.18 15:06:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ